PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: ***CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE***

End.: ***Rua Doná Pulcheria Paiva, Centro, Congonhal - MG.***

O presente MEMORIAL DESCRITIVO tem por finalidade, especificar serviços e definir padrões necessários para execução da obra acima, conforme a seguir:

I - Considerações:

II - Serviços:

1.0 - Pista de Skate.
2.0 – Limpeza geral.

I - Considerações:

– As especificações destinam-se a definir perfeitamente todos os materiais e serviços a serem executados.

- A obra será executada de acordo com o projeto, planilha de custo, especificações técnicas e normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

– A obra está prevista para um período de execução de 02 (Dois) meses.

– A empresa deverá providenciar a abertura da matrícula da obra junto ao INSS (matrícula CEI), e ao final da construção, providenciar a baixa e regularização da obra, ficando condicionado o “Recebimento Definitivo da Obra” somente após a entrega da CND (Certidão Negativa de Débitos) da obra.

– A empresa deverá fazer um relatório (Livro Diário de Obras) para o registro diário de todas as ocorrências da obra, mantendo-o na obra, deverá ser anotado os serviços, mão de obra (número de funcionários e cargos) e materiais empregados, e também qualquer fato referente a obra como, intempéries, mudanças, adaptações, todas as visitas realizadas a obra deverão ser anotadas, deve ser feito em duas vias.

– A empresa deverá manter na obra para consulta uma pasta com todos os projetos assinados, além dos projetos de uso diário dos funcionários durante toda a execução da obra.

– Para a execução dos serviços, a empresa contratada impreterivelmente terá que atender todas as NORMAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE da legislação vigente, os relatórios deverão ser entregues a fiscalização até 30 (trinta) dias após o início dos serviços.

II - Serviços:

1.0 – PISTA DE SKATE:

Será feito a regularização e compactação do terreno, após a compactação será executada a demarcação da PISTA DE SKATE com gabarito, conforme especificado em planilha e projeto, após a demarcação será assentado os meio-fio ao redor da pista de skate, onde será feito uma base para o piso armado com brita corrida compactada na espessura de 10 cm. Após a compactação da base será executado o cobrimento da base de brita com uma manta geotextil, para depois executar o piso armado com concreto de 20 MPA e uma tela de aço CA-50 malha 10x10cm na espessura de 7 cm. Formando assim um único piso em toda a área como um radier Onde após a cura do concreto será executado as rampas em alvenaria em blocos de concreto estrutural 14x19x29 cm assentado na espessura de 14 cm, formando caixas e rampas conforme detalhes em projeto, sendo suas caixas internas aterradas e compactada afim de preparar para o recebimento do piso armado sobres as mesmas, conforme suas dimensões e localizações especificadas em projetos.

Com o piso da base pronto será executado os tubos de obstáculos e proteção das quinas e logo após a execução do piso de acabamento com argamassa de alta resistência, composta de agregados minerais de alta dureza (granilite), cor cinza claro. A massa terá como aglutinante o cimento comum, acrescido de água limpa, e deverá ser misturada em betoneira, de forma a garantir homogeneidade do material.

O piso revestido deverá apresentar aspecto uniforme quanto ao seu plano, coloração e tonalidade, não podendo apresentar fissuras, rachaduras, ou quaisquer outros tipos de falhas que venham a comprometer a sua aparência, desempenho e durabilidade. Também não poderá apresentar depressões que venham ocasionar empoçamentos. Deverá ser realizada a limpeza de todas as impurezas da superfície. Colocação de juntas de alumínio para dilatação, formando quadros, não devendo ultrapassar a modulação de 2,00 x 2,00 m.

Com piso pronto devera ser chumbado os guarda corpos nas rampas conforme indicações em projetos.

– LIMPEZA:

– Limpeza final da obra:

A obra será entregue em perfeito estado de conservação e limpeza, pronta para o seu uso imediato, livre de restos de construções, entulhos, terra excedente, nas áreas ao redor da obra. Todo o entulho deverá ser removido do terreno pela construtora para um local apropriado aprovado previamente pela Prefeitura Municipal de Congonhal. A obra será devidamente lavada em todos os seus ambientes, será retirado todos os respingos de tinta e as paredes deverão estar livres de poeiras, respingos de tintas e sinais de massa, entre outras sujeiras.

Engº Civil Dariam Jonnis Jose da Silva
CREA-MG 174.603/D

Prefº Moisés Ferreira Vaz
Prefeitura Municipal de Congonhal