



QUADRO DE ÁREAS

TRECHO-02	Média (início+fim)	Comprimento (m)	Média x Comp	Total (m²)
A-01	6,80+7,40 / 2 = 7,10	11,00	7,10 x 11,00	78,10
A-02	7,40+7,60 / 2 = 7,50	50,00	7,50 x 50,00	375,00
A-03	7,60+9,10 / 2 = 8,35	50,00	8,35 x 50,00	417,50
A-04	9,10+9,30 / 2 = 9,20	50,00	9,20 x 50,00	460,00
A-05	9,30+8,00 / 2 = 8,65	50,00	8,65 x 50,00	432,50
A-06	8,00+8,60 / 2 = 8,30	50,00	8,30 x 50,00	415,00
TOTAL:	xxxxxxxxxxxxxxxx	261,00m	xxxxxxxx	2.178,10m²

Largura Média da Faixa de Rolamento: 8,18m

QUADRO DE ÁREAS

TRECHO-06	Média (início+fim)	Comprimento (m)	Média x Comp	Total (m²)
A-01	7,30+8,20 / 2 = 7,75	33,30	7,75 x 33,30	258,08
A-02	7,20+7,00 / 2 = 7,10	50,00	7,10 x 50,00	355,00
A-03	7,00+7,00 / 2 = 7,00	50,00	7,00 x 50,00	350,00
A-04	7,00+7,50 / 2 = 7,25	50,00	7,25 x 50,00	362,50
A-05	7,50+8,50 / 2 = 8,00	50,00	8,00 x 50,00	400,00
A-06	8,50+7,00 / 2 = 7,75	50,00	7,75 x 50,00	387,50
A-07	7,00+7,00 / 2 = 7,00	50,00	7,00 x 50,00	350,00
TOTAL	xxxxxxxxxxxxxxxx	333,30m	xxxxxxxx	2.463,08m²

Largura Média da Faixa de Rolamento: 7,41m

QUADRO DE ÁREAS

TRECHO-07	Média (início+fim)	Comprimento (m)	Média x Comp	Total (m²)
A-01	5,50+6,00 / 2 = 5,75	10,40	5,75 x 10,40	59,80
A-02	6,00+8,50 / 2 = 7,25	50,00	7,25 x 50,00	362,50
A-03	8,50+7,80 / 2 = 8,15	50,00	8,15 x 50,00	407,50
A-04	7,80+7,20 / 2 = 7,50	50,00	7,50 x 50,00	375,00
A-05	7,20+7,10 / 2 = 7,15	50,00	7,15 x 50,00	357,50
A-06	7,10+7,00 / 2 = 7,05	50,00	7,05 x 50,00	352,50
A-07	7,00+6,60 / 2 = 6,80	50,00	6,80 x 50,00	340,00
A-08	6,60+8,00 / 2 = 7,30	50,00	7,30 x 50,00	365,00
A-09	8,00+7,50 / 2 = 7,75	50,00	7,75 x 50,00	387,50
A-10	7,50+8,80 / 2 = 8,15	50,00	8,15 x 50,00	407,50
A-11	8,80+7,00 / 2 = 7,90	50,00	7,90 x 50,00	395,00
A-12	7,00+8,00 / 2 = 7,50	50,00	7,50 x 50,00	375,00
TOTAL	xxxxxxxxxxxxxxxx	560,40m	xxxxxxxx	4.184,80m²

Largura Média da Faixa de Rolamento: 7,35m



PLANTA DE SITUAÇÃO SEM ESCALA

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO (CROQUI)		FOLHA	única
		ESCALA	Indicada
PROJETO: CALÇAMENTO DE VIAS			
LOCAL: SERRA DE SÃO DOMINGOS CONGONHAL - MG			
PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL			
ÁREA TOTAL MEDIDA (m²):		DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO POR PARTE DA PREFEITURA DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.	
TRECHO: 02= 2.178,10			
TRECHO: 06= 2.463,08			
TRECHO: 07= 4.184,80			
TOTAL = 8.825,98 m²			
COMPRIMENTO LINEAR TRECHOS (m):		PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL CNPJ: 18.675.967/0001-39	
TRECHO: 02= 261,00			
TRECHO: 06= 333,30			
TRECHO: 07= 560,40			
TOTAL = 1.154,70m		MICHEL DE FREITAS CAPOZZOLI CREA-MG: 127.480/1D	