

Nº OPERAÇÃO 1079615-55	Nº SICONV 45139/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 03-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DA RUA DR RUBENS VILELA DOS	MUNICÍPIO / UF CONGONHAL / MG	BDI 1 26,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DA RUA DR RUBENS VILELA DOS SANTOS									652.700,74	
1.			PAVIMENTAÇÃO RUA DR RUBENS VILELA DOS SANTOS					-	652.700,74	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES (Fornecimento e instalação de placa de obra)					-	1.761,53	
1.1.1.	SETOP	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	4,50	308,96	BDI 1	391,45	1.761,53	RA
1.2.			LOCAÇÃO DE CONTAINER					-	4.687,92	
1.2.1.	SINAPI-I	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	4,00	925,00	BDI 1	1.171,98	4.687,92	RA
1.3.			MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO					-	800,62	
1.3.1.	SETOP	ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)	UND	1,00	631,90	BDI 1	800,62	800,62	RA
1.4.			DRENAGEM SUPERFICIAL					-	81.085,02	
1.4.1.	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	971,35	59,78	BDI 1	75,74	73.570,05	RA
1.4.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	10,00	69,09	BDI 1	87,54	875,40	RA
1.4.3.	SINAPI	94293	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	27,00	194,09	BDI 1	245,91	6.639,57	RA
1.5.			EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO					-	453.361,19	
1.5.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	4.896,66	2,27	BDI 1	2,88	14.102,38	RA
1.5.2.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	4.597,17	74,76	BDI 1	94,72	435.443,94	RA
1.5.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.333,87	2,26	BDI 1	2,86	3.814,87	RA
1.6.			CALÇADAS E ACESSIBILIDADE					-	107.836,86	
1.6.1.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	797,23	105,75	BDI 1	133,99	106.820,85	RA
1.6.2.	Composição	001	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 (CONFORME COMPOSIÇÃO SINAPI 101094)	M	27,00	29,70	BDI 1	37,63	1.016,01	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1079615-55	Nº SICONV 45139/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 03-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DA RUA DR RUBENS VILELA DOS	MUNICÍPIO / UF CONGONHAL / MG	BDI 1 26,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DA RUA DR RUBENS VILELA DOS SANTOS									652.700,74	
1.7.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	3.167,60	
1.7.1.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,90	635,25	BDI 1	804,86	724,37	RA
1.7.2.	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	3,00	90,75	BDI 1	114,98	344,94	RA
1.7.3.	SINAPI-I	5050	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM	UN	3,00	499,82	BDI 1	633,27	1.899,81	RA
1.7.4.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF 06/2017	M3	0,19	131,36	BDI 1	166,43	31,62	RA
1.7.5.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	M3	0,19	693,16	BDI 1	878,23	166,86	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
OBS: A REFERENCIA SEINFRA DESONERADA SUL DE MINAS GERAIS DE JANEIRO DE 2023.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CONGONHAL / MG
Local

quinta-feira, 20 de julho de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: DARIAM JONNIS JOSE DA SILVA
CREA/CAU: 174.603/D
ART/RRT: MG20221544807