



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1082261-78	Nº SICONV 54508/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DE RUAS NOS BAIRROS PRIMAVERA E BELA VISTA			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 05-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO PERIMETRO URBANO NO MUNICIPIO DE	MUNICÍPIO / UF CONGONHAL / MG	BDI 1 26,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO PERIMETRO URBANO NO MUNICIPIO DE CONGONHAL - MG									548.002,28	
1.			PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO					-	548.002,28	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.665,94	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50	250,00	BDI 1	316,75	1.425,38	RA
1.1.2.	SINAPI	103695	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	2,00	94,93	BDI 1	120,28	240,56	RA
1.2.			LOCAÇÃO DE CONTAINER					-	6.795,96	
1.2.1.	SINAPI-I	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	MES	4,00	1.025,00	BDI 1	1.298,68	5.194,72	RA
1.2.2.	SETOP	ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)	UND	2,00	631,90	BDI 1	800,62	1.601,24	RA
1.3.			DRENAGEM SUPERFICIAL					-	109.787,78	
1.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	301,10	69,07	BDI 1	87,51	26.349,26	RA
1.3.2.	SINAPI	94293	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016	M	57,33	192,81	BDI 1	244,29	14.005,15	RA
1.3.3.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.223,28	44,80	BDI 1	56,76	69.433,37	RA
1.4.			EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO					-	415.339,46	
1.4.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	4.493,66	2,28	BDI 1	2,89	12.986,68	RA
1.4.2.	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	4.103,27	76,63	BDI 1	97,09	398.386,48	RA
1.4.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.463,58	2,14	BDI 1	2,71	3.966,30	RA
1.5.			RAMPAS DE ACESSIBILIDADE					-	7.132,36	
1.5.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	5,71	731,05	BDI 1	926,24	5.288,83	RA
1.5.2.	Composição	001	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 (CONFORME COMPOSIÇÃO SINAPI 101094)	M	42,40	30,08	BDI 1	38,11	1.615,86	RA
1.5.3.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	64,68	2,78	BDI 1	3,52	227,67	RA
1.6.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	7.280,78	

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1082261-78	Nº SICONV 54508/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO DE RUAS NOS BAIRROS PRIMAVERA E BELA VISTA			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 05-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO PERIMETRO URBANO NO MUNICIPIO DE	MUNICÍPIO / UF CONGONHAL / MG	BDI 1 26,70%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO PERIMETRO URBANO NO MUNICIPIO DE CONGONHAL - MG									548.002,28	
1.6.1.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	2,70	577,50	BDI 1	731,69	1.975,56	RA
1.6.2.	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	19,00	82,50	BDI 1	104,53	1.986,07	RA
1.6.3.	SINAPI-I	7697	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)	M	32,50	60,13	BDI 1	76,18	2.475,85	RA
1.6.4.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	0,82	131,36	BDI 1	166,43	136,47	RA
1.6.5.	SINAPI	96555	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,82	680,34	BDI 1	861,99	706,83	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

OBS: A REFERENCIA SETOP DESONERADA SUL DE MINAS GERAIS DE JANEIRO DE 2023.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CONGONHAL / MG

Local

terça-feira, 5 de setembro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: DARIAM JONNIS JOSE DA SILVA

CREA/CAU: 174.603/D

ART/RRT: MG20221571020

RECURSO
↓