

Descrição dos Serviços – Construção de Campo Society

Execução de Campo Society de (22,60x36,10) metros, contemplando a execução de **63,00 m** de estacas broca com diâmetro de 25cm em concreto para fundação do alambrado, sendo previsto em media 1,50m cada broca, instalação de **271,50 m²** de alambrado metálico estruturado com mais **148,00 m** de tubos de aço galvanizado DN 2" para instalação da tela de proteção, sendo previsto um poste a cada 2,50m nos fundos e 3,00m na lateral, fornecimento e instalação de **1.233,00 m²** de rede de proteção superior rede fio 2mm e lateral rede fio 4mm em PEAD, instalação de **7,50 m²** de portão metálico galvanizado, fornecimento e execução de **815,86 m²** de piso em grama sintética para o campo society com todo material para instalação como grama verde, grama branca, colas, fita Tape, borracha granulada e areia fina lavada, fornecimento e instalação de **01 par de traves** de gol com rede. Os serviços incluem fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, montagem, acabamentos e entrega da obra em perfeitas condições de funcionamento, conforme tabela detalhada dos serviços a baixo:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTDDE
BASE PARA EXECUÇÃO DO ALAMBRADPO		
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, CONCRETAGEM COM CONCRETO DE 20Mpa VIRADO EM OBRA PARA ANCORAGEM DOS POSTES DO ALAMBRADO (42 brocas de 1,50m de profundidade cada broca)	M	63,00
FECHAMENTO DO CAMPO		
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA COM DIÂMETRO 2" E 3", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG EMBORRACHADAS EM MALHA QUADRADA 5X5CM.	M2	271,50
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580), PARA COMPLEMENTAÇÃO DO ALAMBRADO E FECHAMENTO COM TELA DE NYLON	M	148,00
Fornecimento e instalação de rede de proteção para cobertura de quadra esportiva em PEAD (nylon), malha 8x8 cm, fio 4mm nas laterais e fio de 2 mm na cobertura, com proteção UV, incluindo: cordoalhas, cabos, esticadores, fixadores, acessórios, instalação completa.	M2	1233,00

PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2" (38,1MM), ESP. 2MM, COM TELA QUADRICULADA ONDULADA, TRAMA DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2,77MM), INCLUSIVEL CADEADO E PINTURA DE PODO O PORTÃO COM ESMALTE SINTETICO EM 2 DEMÃOS E FUNDOS ANTICORROSIVEL	m2	7,50
GRAMA SINTETICA	-	0,00
PISO DE GRAMA SINTÉTICA PARA CAMPO SOCIETY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COMP. SINAPI 103781) EXECUTADO COM VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO, GRAMA SINTETICA BRANCA DE 25MM, INSTALADA COM TODOS OS INSUMOS (BORRACHA GRANULADA, GEL COLD, COLA E TAPE), GRAMA SINTETICA VERDE 52MM, FIBRILADA 10000TXBD2 INSTALADA COM TODOS OS INSUMOS (BORRACHA GRANULADA, GEL COLD, COLA E TAPE) E AREIA FINA LAVADA.	M2	815,86
ACESSORIOS DO CAMPO		
TRAVE DE FUTSAL (SENDO O PAR DE TRAVE) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", COMPRIMENTO 300CM, ALTURA 200CM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA	un	1,00

Totalizando um custo estimado de **R\$ 247.666,00 (Duzentos e quarenta e sete mil e seiscentos e sessenta e seis reais)**, conforme orçamento apresentado, compreendendo o fornecimento e a instalação de todos os materiais, mão de obra especializada, equipamentos, acessórios e demais insumos necessários para a completa execução do Campo Society, em conformidade com as especificações técnicas e em perfeitas condições de funcionamento.

Engº Dariam Jonnis José da Silva
CREA-MG: 174.603/D